



土砂痕跡

【人家床下浸水】



【倉庫全壊】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生年月日：平成23年7月30日〕

- ・人家1戸床上浸水、人家1戸床下浸水
- ・一般県道鞍掛八木向線埋塞
(L=80m 全面通行止→8/2解除)
- ・倉庫1棟全壊、倉庫2棟一部損壊
- ・耕地0.33ha埋塞
- ・守門川へ土砂流出(河道閉塞なし)

【保全対象】

- ・人家5戸
- ・一般県道鞍掛八木向線 L=160m

【計画概要】

- ・砂防堰堤工(不透過型:LUC-SBウォール型式) N=1基
(H=8.0m, L=101.0m)



被災人家

【人家一部損壊】



被災倉庫

【倉庫全壊】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生年月日：平成23年7月30日〕

- ・人家1戸一部損壊、人家1戸床上浸水
- ・一般県道鞍掛八木向線
(L=20m 全面通行止→8/2解除)
- ・倉庫1棟全壊
- ・水田0.2ha埋塞

【保全対象】

- ・人家10戸、水田0.3ha、一般県道鞍掛八木向線 L=210m

【計画概要】

- ・砂防堰堤工(不透過型:INSEM-ダブルウォール型式) N=1基
(H=9.0m, L=94.0m)
- ・砂防堰堤工(不透過型:重力式コンクリート型式) N=2基
(H=10.0m, L=33.0m)



【浸水した人家】



【既設堰堤工】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日:平成23年7月30日〕

- ・人家3戸浸水
- ・県道鞍掛八木向線埋塞 (L=30m 全面通行止→8/2解除)
- ・市道埋塞 (L=75m)

【保全対象】

- ・人家13戸
- ・県道鞍掛八木向線 L=130m、市道 L=230m

【計画概要】

- ・砂防堰堤工 (不透過型(既設堰堤嵩上げ):重力式コンクリート型式) N=1基 (H=10.0m, L=34.0m)



【人家被災】



【人家が約1m埋塞】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日:平成23年7月30日〕

- ・人家3戸床下浸水
- ・県道仙見守門公園線 (L=90m 全面通行止め→8/4解除)
- ・畑 0.08ha
- ・水田 0.02ha

【保全対象】

- ・人家4戸
- ・一般県道仙見守門公園線 L=170m

【計画概要】

- ・砂防堰堤工 (不透過型:重力式コンクリート型式) N=1基 (H=12.0m, L=43.0m)



【保全対象①に到達した土砂】



【大型ふとん管による応急対策】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日月日：平成23年7月30日〕

- ・診療所1箇所
- ・老人福祉施設2箇所
- 以上、建物に土砂到達

【崩壊規模等】

- ・幅7～50m、高さ14～16m、斜面勾配30～35°

【保全対象】

- ・診療所1箇所
- ・老人福祉施設2箇所

【計画概要】

- ・法枠工＋鉄筋挿入工
- ・水路工



【非住家1棟全壊】



【人家裏の崩壊斜面】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日月日：平成23年7月30日〕

- ・非住家(物置)1棟全壊

【崩壊規模等】

- ・幅7～21m、高さ32～42m、斜面勾配60°

【保全対象】

- ・人家40戸

【計画概要】

- ・法枠工＋鉄筋挿入工



【崩壊発生箇所の状況】



【土砂の氾濫痕跡】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日月日：平成23年7月30日〕

- ・河道閉塞
- ・耕地および農道埋塞

【保全対象】

- ・人家4戸、一般県道東谷塚野山線 L=170m
- ・公民館1箇所、神社1箇所

【計画概要】

- ・砂防堰堤工
(不透過型：INSEM-ダブルウォール+セル型式) N=1基
(H=9.5m, L=78.0m)



【人家：床上浸水】



【市道の埋塞状況】



【全 景】

【被災状況】〔災害発生日月日：平成23年7月30日〕

- ・人家1戸床上浸水
- ・市道埋塞 L=20m
(全面通行止→7/31解除)

【保全対象】

- ・人家6戸
- ・市道L=250m、田畑0.6ha

【計画概要】

- ・砂防堰堤工(不透過型：重力式コンクリート型式) N=1基
(H=9.5m, L=47.0m)